แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน ประเภทงานทาง

ประเภทงาน โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างเพื่อบริการประชาชนภายในตำบลหินกอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ,๒ ,๘ ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่ /๒๕๖๗

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

แบบ ปร.๔ ที่แนบ มีจำนวน ๑ หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๓๖๕,๓๐๓.๗๖	๑.๓๖๒๔	๔๙๗,๖๘๙.๘๔	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๗.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
				๔๙๗,๖๘๙.๘๔	
			รวมค่าก่อสร้าง	๔๙๕,๙๐๐.๐๐	ปรับให้เท่ากับวงเงินงบประมาณ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรเดช ศรีมิ่งวงค์)

จ่าสิบตรี.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(อภิชัย ศรีเพ็ชร)

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววลีพร หาญธรรม)

Created With Tiny Scanner

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่ ๑/๑

กลุ่มงาน ประเภทงานทาง **แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา**

ชื่อโครงการ โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างเพื่อบริการประชาชนภายในตำบลหินกอง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๑ ,๒ ,๘ ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี **แบบเลขที่** /๒๕๖๗

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหินกอง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ประมาณราคาโดย จ่าสิบตรีอภิชัย ศรีเพ็ชร **ตำแหน่ง** นายช่างโยธาชำนาญงาน **เมื่อวันที่** ๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	โคมไฟถนน LED STREET LIGHT ขนาด ๖๐ W.	๑๑๔	โคม	๒,๓๖๖.๐๐	๒๖๙,๗๒๔.๐๐	๓๐๐.๐๐	๓๔,๒๐๐.๐๐	๒๖๙,๗๒๔.๐๐	
๒	กิ่งโคมเดียว(ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี คาดเหลือง ขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว ยาว ๒.๐๐ เมตร) พร้อมดัดโค้ง	๑๑๔	ชุด	๔๓๐.๐๐	๔๙,๐๒๐.๐๐	-	-	๔๙,๐๒๐.๐๐	
๓	ขาจับโคมชุบกลวาไนซ์(ขาโคมขนาด ๑ ๑/๒ นิ้ว)พร้อมน็อต	๑๑๔	ชุด	๑๐๐.๐๐	๑๑,๔๐๐.๐๐	-	-	๑๑,๔๐๐.๐๐	
๔	น็อต ขนาด ๕ หุน ยาว ๘ นิ้ว เกลียวยาวพร้อมแหวนรอง	๑๑๔	ตัว	๔๗.๐๐	๕,๓๕๘.๐๐	-	-	๕,๓๕๘.๐๐	
๕	สายไฟฟ้า THW ๑x๒.๕ sq.mm.	๙๑๒	เมตร	๙.๒๓	๘,๔๑๗.๗๖	๗.๐๐	๖,๓๘๔.๐๐	๑๔,๘๐๑.๗๖	
๖	รถกระเช้า (๓ วันละ ๕,๐๐๐ บาท)	๑	งาน	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๑๕,๐๐๐.๐๐	
	รวมราคาค่าวัสดุทั้งสิ้น							๓๖๕,๓๐๓.๗๖	

Created With Tiny Scanner