

รายละเอียดบัญชีกำหนดราคากลางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสริมผิว Asphaltic Concrete หมู่ 11 ซอยข้างบ้าน สท.พชร เปล่งชำ ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

สายทาง ซอยข้างบ้าน สท.พชร เปล่งชำ

ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร

สถานที่ หมู่ 11 ซอยข้างบ้าน สท.พชร เปล่งชำ ต.หินกอง อ.เมือง จ.ราชบุรี

งบประมาณประจำปี 2567

ประมาณการวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567

ราคาน้ำมัน ณ วันที่ประมาณการ 33.08 บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่างานต้นทุน (บาท)			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)										
1.1	งานโพรมิโค้ด และแทคโค้ด										
	1.1(1) งานลาดแอสฟัลต์โพรมิโค้ด (พื้นทางหินคลุก)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.1(2) งานลาดแอสฟัลต์โพรมิโค้ด (พื้นทางดินซีเมนต์ หรือหินคลุกซีเมนต์)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.1(3) งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ด (TACK COAT)	920.00	ตร.ม.	8.12	7.41	15.53	14,287.60	1.3642	21.18	19,491.14	
1.2	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)										
	1.2(1) งานลาดยางแบบ CAPE SEAL	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2(2) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ปูบน PRIME COAT	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2(3) งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ปูบน TACK COAT	920.00	ตร.ม.	280.58	12.07	292.65	269,238.00	1.3642	399.23	367,294.47	
	1.2(4) งาน PARA ASPHALT CONCRETE ปูบน PRIME COAT	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2(5) งาน PARA ASPHALT CONCRETE ปูบน TACK COAT	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง						283,525.60			386,785.61	
	คิดเป็นเงินเหลือเฟ่องบประมาณที่ตั้งไว้									386,700.00	

..... ประเมินการ

(นายสุรเดช ศรีมีงวงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เจ้าสิบตรี..... เห็นชอบ

(อภิชัย ศรีเพ็ชร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... อนุมัติ

(นางสาววลีพร หาญธรรม)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน