

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ประเภท	อาคาร
ชื่อโครงการ	โครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลหินกอง ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
เจ้าของอาคาร	เทศบาลตำบลหินกอง
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งไผ่ ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	เทศบาลตำบลหินกอง
เมื่อวันที่	๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวม เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคารและโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	๒๘๙,๗๗๐.๓๔	๑.๓๐๙๑	๓๗๙,๓๓๘.๓๕	
๒	ประเภทงานสาธารณูปโภค				
๓	ประเภทงานครุภัณฑ์และอื่นๆ				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐๐%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐%				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๓๗๙,๓๓๘.๓๕	
	คิดเป็นเงินประมาณการ			๓๗๙,๓๐๐.๐๐	
	(ตัวอักษร)	(สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)			

(ลงชื่อ).....

(นายสุรเดช ศรีมิ่งวงศ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานคณะกรรมการ

จำสืบดี.....

(อภิชัย ศรีเพชร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววลีพร หาญธรรม)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

ประเภทงาน อาคาร

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลหินกอง ต.หินกอง อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งไถ่ไก่ ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ฝ่าย/งาน กองช่างเทศบาลตำบลหินกอง แบบเลขที่

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
๑	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนวัสดุถุงหลังคา (ลอนคู่หรือลักษณะใกล้เคียง)	๓๗๐.๙๒	ตร.ม.	-	-	๒๕.๐๐	๙,๒๗๓.๐๐	๙,๒๗๓.๐๐	รื้อกอง
	- งานรื้อถอนฝ้ายปั๊มบอร์ดฉาบเรียบ	๙๒.๖๔	ตร.ม.	-	-	๒๐.๐๐	๑,๘๕๒.๘๐	๑,๘๕๒.๘๐	รื้อกอง
๒	งานวัสดุถุงหลังคา								
	- แผ่นเมทัลชีท หนา ๐.๔๐ มม. บุปู FORM หนา ๑ นิ้ว	๓๗๐.๙๒	ตร.ม.	๓๗๐.๐๐	๑๓๗,๒๔๐.๔๐	๗๐.๐๐	๒๕,๙๖๔.๔๐	๑๖๓,๒๐๔.๘๐	เคลือบสี
	- ครอบข้างเมทัลชีท	๑๓.๘๐	เมตร	๕๐.๐๐	๖๙๐.๐๐	๕๐.๐๐	๖๙๐.๐๐	๑,๓๘๐.๐๐	เคลือบสี
	- ครอบมุมเมทัลชีท	๔๕.๑๘	เมตร	๕๐.๐๐	๒,๒๕๙.๐๐	๕๐.๐๐	๒,๒๕๙.๐๐	๔,๕๑๘.๐๐	เคลือบสี
	- รางตะเข้	๘.๕๔	เมตร	๑๙๙.๐๐	๑,๖๙๙.๔๖	๒๕.๐๐	๒๑๓.๕๐	๑,๙๑๒.๙๖	
	- วัสดุยึดถุงหลังคา	๑,๔๘๔.๐๐	ตัว	๒.๐๐	๒,๙๖๘.๐๐	-	-	๒,๙๖๘.๐๐	
	- ไม้เชิงชาย กว้าง ๒๐ ซม. หนา ๑.๖ ซม.	๑๘๘.๐๐	เมตร	๖๐.๐๐	๑๑,๒๘๐.๐๐	๙๔.๐๐	๑๗,๖๗๒.๐๐	๒๘,๙๕๒.๐๐	ปิดทับ ๒ ชั้น
๓	งานฝ้าเพดาน								
	- ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดระบายอากาศ หนา ๔ มม.	๙๒.๖๔	ตร.ม.	๖๒.๕๐	๕,๗๙๐.๐๐	๗๕.๐๐	๖,๙๔๘.๐๐	๑๒,๗๓๘.๐๐	
	- ไม้มอบ กว้าง ๕ ซม. หนา ๐.๘ ซม.	๑๗๕.๗๒	เมตร	๑๑.๐๐	๑,๙๓๒.๙๒	๔๐.๐๐	๗,๐๒๘.๘๐	๘,๙๖๑.๗๒	
	ยอดยกไป							๒๓๕,๗๖๑.๒๘	