

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการขยายเขตประปา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยปลาตุก (ระยะที่ ๓) ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ปริมาณงาน โครงการขยายเขตท่อเมนประปา โดยใช้ท่อ HDPE๘๐ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๑๐ มม. PN.๖ ความยาว ๗๒๑ เมตร

แบบเลขที่ รบ.๖๔-๐๖๗

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหินกอง

แบบ ปร.๔ ที่แนบ มีจำนวน ๒ หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๓๖๒,๗๒๐.๐๐	๑.๓๐๗๕	๔๗๕,๒๒๐.๓๓	
๒	ประเภทงานทาง				
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
				๔๗๕,๒๒๐.๓๓	
				รวมค่าก่อสร้าง	
				๔๗๕,๒๐๐.๐๐	ปรับให้เท่ากับวงเงินงบประมาณ

ขนาดหรือเนื้อที่ถนน จำนวน..... ตร.ม. เฉลี่ยบาท/ตร.ม.

ระยะเวลาดำเนินการ ๙๐ วัน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสุรเดช ศรีมิ่งวงศ์)

จำสืบทวี.....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(อภิชัย ศรีเพชร)

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาววลีพร หาญธรรม)

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ โครงการขยายเขตประปา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยปลาตุก (ระยะที่ ๓) ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

แบบเลขที่ รบ.๖๔-๐๖๗

ประมาณราคาโดย จ.ส.ต.อภิชัย ศรีเพชร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน เมื่อวันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ แรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	ท่อ HDPE ๘๐ Ø ๑๑๐ มม. PN.๖	๗๒๑.๐๐	เมตร	๑๕๖.๐๐	๑๑๒,๔๗๖.๐๐	๘๘	๖๓,๔๔๘.๐๐	๑๗๕,๙๒๔.๐๐	
๒	ท่อปลอก S Ø ขนาด Ø ๒๐๐ มม. (ขุดวาง)	๒๗.๐๐	เมตร	๑,๔๖๔.๐๐	๓๙,๕๒๘.๐๐	๑๓๑	๓,๕๓๗.๐๐	๔๓,๐๖๕.๐๐	
๓	ชุดดับเพลิง ขนาด Ø ๑๐๐ มม.	๔.๐๐	ชุด	๑๓,๘๐๐.๐๐	๕๕,๒๐๐.๐๐	-	-	๕๕,๒๐๐.๐๐	
๔	ประตูน้ำใต้ดิน ขนาด Ø ๑๐๐ มม. + ทึบกฎแฉ	๕.๐๐	ชุด	๕,๓๓๐.๐๐	๒๖,๖๕๐.๐๐	๔๔๐	๒,๒๐๐.๐๐	๒๘,๘๕๐.๐๐	
๕	สามทางหน้างานสามด้าน ขนาด Ø ๑๐๐x๑๐๐x๑๐๐ มม.	๔.๐๐	ตัว	๑,๔๖๐.๐๐	๕,๘๔๐.๐๐	๒๖๐	๒,๓๖๐.๐๐	๑๐,๒๐๐.๐๐	
๖	ท่อนสันหน้างานปลายปากกระฆัง ขนาด Ø ๑๐๐ มม.	๒.๐๐	ตัว	๘๒๐.๐๐	๑,๖๔๐.๐๐	๒๖๐	๕๒๐.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐	
๗	ท่อโค้ง ๙๐ หน้างาน ๒ ด้าน ขนาด Ø ๑๐๐x๑๐๐ มม.	๔.๐๐	ตัว	๙๗๐.๐๐	๓,๘๘๐.๐๐	๒๖๐	๑,๐๔๐.๐๐	๕,๙๖๐.๐๐	
๘	หน้างานคาบอด ขนาด Ø ๑๐๐ มม.	๔.๐๐	แผ่น	๒๕๕.๐๐	๑,๐๒๐.๐๐	-	-	๑,๐๒๐.๐๐	
๙	Stu-bend ขนาด Ø ๑๑๐ มม. PN.๖	๒๒.๐๐	ตัว	๕๗๕.๐๐	๑๒,๖๕๐.๐๐	๘๐	๑,๗๖๐.๐๐	๑๔,๔๑๐.๐๐	
๑๐	Nut&Bolt&Rubberseal ขนาด Ø ๑๐๐ มม.	๑๗.๐๐	ชุด	๒๓๐.๐๐	๓,๙๑๐.๐๐	-	-	๓,๙๑๐.๐๐	
๑๑	Nut&Bolt&Rubberseal ยึด Stub-end ขนาด Ø ๑๑๐ มม. PN.๖	๒๒.๐๐	ชุด	๓๐๐.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐	-	-	๖,๖๐๐.๐๐	
๑๒	แท่นคอนกรีตยึดประตูน้ำ+ทึบกฎแฉ ขนาด Ø ๑๐๐ มม.	๕.๐๐	จุด	๒๕๕.๐๐	๑,๒๗๕.๐๐	-	-	๑,๒๗๕.๐๐	
๑๓	แท่นคอนกรีตยึดสามทาง ขนาด Ø ๑๐๐ มม.	๔.๐๐	จุด	๔๘.๐๐	๑๙๒.๐๐	-	-	๑๙๒.๐๐	
๑๔	แท่นคอนกรีตยึดโค้ง ๙๐ (แนวราบ) ขนาด Ø ๑๐๐ มม.	๔.๐๐	จุด	๙๑.๐๐	๓๖๔.๐๐	-	-	๓๖๔.๐๐	
๑๕	ข้อมถนบนคอนกรีต	๒๒.๐๐	ตร.ม.	๒๕๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	-	-	๕,๕๐๐.๐๐	
	รวมราคาค่าวัสดุทั้งสิ้น							๓๔๙,๗๒๐.๐๐	

